

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:



2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ирина Мухоморова
Ирина Мухоморова

2020 г.

Сыктывкарский городской округ. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Двуреченск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замена оконных блоков
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 692215 руб.
Средства на оплату труда 6996 руб.
Сметная трудоемкость 557,55 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2020 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Однот. дования, т	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,903 (1,42;1530) / 100	2461,28	2149,36	311,92	147,29		2223	1941	282	133	188,54	170,25	
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	НР (2053 руб.); 110% от ФОТ (2014 руб.) СН (1234 руб.); 70% от ФОТ (2014 руб.)														
Замена оконных блоков																

Гранд-смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (2041 руб.), 118%*0,9 от ФОТ (1922 руб.) СП (1029 руб.), 63%*0,85 от ФОТ (1922 руб.)	100 м2 проемов	0,903 (1,47*1530)/100	230822,22	1837,65	534,04	12,56		208432	1659	482	11	149,16	134,69	
3	ТЕР10-01-035-03 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пр	Установка подоконных досок из ПВХ, в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м НР (142 руб.), 118%*0,9 от ФОТ (134 руб.) СП (72 руб.), 63%*0,85 от ФОТ (134 руб.)	100 п.м	0,45 (1,5*30)/100	669194	256,77	35,57	1,33		3011	116	16	1	21,38	9,62	
4	ТССЦ-101-2910 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 550 мм	м	45 1,5*30	298,57					13436						
5	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 2 755,30 = 12 913,74 - 0,105 * 96 747,00 НР (2002 руб.), 106%*0,9 от ФОТ (2119 руб.) СП (991 руб.), 55%*0,85 от ФОТ (2119 руб.)	100 м2 облицовки	0,855 (177*0,9)/100	2755,3	2154,12	58,21	1,52		2356	1842	50	1	166,47	142,33	
6	ТССЦ-101-6870 Приказ Минстрой России от 13.03.15 №171/пр	Панели пластиковые для откосов "РеоС Пласти" шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые, ламинированные	м2	85,5 177*0,5	112,04					9579						

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР58-20-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Замена обделок из листового стали (полясков, саморезов, отливов, карнизов) шириной. до 0,4 м 597,90 = 3 839,29 - 0,184 x 17 616,25 НР (174 руб.) 83% от ФОТ (210 руб) СП (137 руб.) 65% от ФОТ (210 руб.)	100 м	0,42 (1,4*30)/100	597,9	497,33	7,59	1,52		251	209	3	1	41,41	17,39
8	ТСЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Водоотлив оконный шириной планки 300 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	42 1,4*30	27,72				1164						
9	ТЕР08-07-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп применит ельню	Устройство москитных сеток НР (2 руб.) 122%*0,9 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.) 80%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	100 м2 сетки	0,1 10/100	15,61	15,61			2	2			1,3	0,13	
10	ТСЦ-101-5290 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	м2	10	113,9				1139						
11	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лп	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, плоских (наружные откосы) НР (506 руб.) 105%*0,9 от ФОТ (535 руб) СП (250 руб.) 55%*0,85 от ФОТ (535 руб.)	100 м2 оштукату риваемо и поверхно сти	0,171 (177*0,1)/100	5546,16	2671,15	83,02	39,2		948	457	14	7	204,06	34,89
		Уборка мусора													

Гранд-СМЭТА

Гранд-СМЕТА															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ТСЦЦлр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,4	51,74		51,74			124		124			
13	ТСЦЦлр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,4	13,97		13,97			34		34			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										242699	6226	1005	154		509,3
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗМ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 2-6, 10-11))										243452	6837	1147	159		557,45
Накладные расходы										6920					
Сметная прибыль										3714					
Итого по смете:															
Итого Поз. 1-6, 9-10 "СМР=2,23"										558448					500,04
Итого Поз. 7-8, 11-13 "СМР=7,52"										27531					57,51
Итого										585979					557,55
Справочно, в ценах 2001г.:										235468					
Материалы										1147					
Машины и механизмы										6996					
ФОТ										6920					
Накладные расходы										3714					
Сметная прибыль										106236					
Комплексация НДС на материалы (МАТ+(ЭМ+ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2+2,23										692215					557,55
ВСЕГО по смете															

Составил:

(доляжность подпись, расшифровка)

ь, подпись, расшифровка)

РЕДУЦИЙ СПЕЦИАЛИСТ-СМЕТОЧИК

overlaid:

ИГОРЬ
Е.С.

исб, раси

(должность, подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Титова Марина Николаевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022